

Zmluva o dielo č. 1/2016
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1.1 Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou
Poprad - Spišská Sobota
Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad
PaedDr. Adriana Oravcová - riaditeľka |
| Sídlo: | Ing. Richard Radek |
| Štatutárny zástupca: | 17 068 223 |
| Zástupca na rokovanie | 2020951823 |
| o veciach technických: | Objednávateľ nie je platcom DPH |
| IČO: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| DIČ: | SK95 0200 0000 0016 3779 7453 |
| IČ DPH: | 052/77 69088, 0910890470 |
| Bankové spojenie: | skola@zsspsobota.sk |
| IBAN: | |
| Telefón: | |
| e-mail: | |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa
Ing. Jozef Guľaš |
| Sídlo: | |
| Štatutárny orgán: | |
| Zápis v registri: | |
| Zástupca na rokovanie o veciach | Ing. Jozef Guľaš |
| zmluvných a technických: | 45 271 011 |
| IČO: | 2022916038 |
| DIČ: | SK 2022916038 |
| IČ DPH: | VÚB banka, a.s. |
| Bankové spojenie: | SK04 0200 0000 0026 6950 5253 |
| IBAN: | 0915 907 696, 0905 317 833 |
| Telefón: | rga@rga.sk |
| e - mail: | |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2016 pod značkou 4777-WYP na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.
- 2.2 Názov stavby:
„Doplnenie hydroizolácie budov s.č. 1600, s.č. 5120 a s.č. 5121 v správe ZŠ s MŠ, Vagonárska 1600, Poprad - Spišská Sobota “
- 2.3 Projekt pre realizáciu stavby vypracoval zodpovedný projektant Ing. Milan Černický - Arkáda Poprad, Záhradnícka 304/38, 058 01 Poprad, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 3258*A*4-1.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: **„Doplnenie hydroizolácie budov s.č. 1600, s.č. 5120 a s.č. 5121 v správe ZŠ s MŠ, Vagonárska 1600, Poprad - Spišská Sobota“**

v rozsahu nasledovnej objektovej skladby:

SO 01 - Základná škola a šatne

SO 02 - Telocvičňa

SO 03 - Materská škola a družina

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:

- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka zo dňa 22.03.2016), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do **60-tich dní** od odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poisťnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena diela bez DPH 72 813,38 eur

DPH 20% 14 562,68 eur

Celková cena vrátane DPH 87 376,06 eur

(Slovom: Osemdesiatsedem tisíc tristosedemdesiatšesť, 06 eur)

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený katastrálnym odborom Okresného úradu Poprad) a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady.
- 5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- 5.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
- 5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe konečnej faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných prác dodaného diela. Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov diela.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4 Zhotoviteľovi bude z faktúry zadržaných 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácii. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.
- 6.5 Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov diela.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

- 6.7 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená aj posledná podmienka z bodu 6.4 tejto zmluvy.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.
- 6.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.11 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.
- 6.12 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte školy.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

- 8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby odborne spôsobilou osobou na vlastné náklady. Podrobné vytýčenie jednotlivých úsekov bude zabezpečovať zhotoviteľ podľa postupu prác. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.15 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.17 Ak sa technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- ku kontrole vykonania podkladových vrstiev pred kladením konečnej povrchovej úpravy,
 - ku vykonaniu funkčnej skúšky odvodnenia,
 - na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím,
 - ku vykonaniu skúšok zhutnenia vrstiev spätných zásypov výkopov
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.21 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

- 8.22 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.23 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 8.24 Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho časti na ktorých budú práce prerušené.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných dní vopred.
- 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
 - 9.10.1 *Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)*
 - 9.10.2 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.*
 - 9.10.3 *Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.*
 - 9.10.4 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).*
 - 9.10.5 *Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.*
 - 9.10.6 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií.*
 - 9.10.7 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený).*
 - 9.10.8 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
 - 9.10.9 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*

9.10.10 *Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.*

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - 12.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska,
 - 12.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
 - 12.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi
 - 12.2.4 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
 - 12.2.5 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,

- 12.2.6 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradiach, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 14.3 Po dobu od podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o určenie, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie.
- 14.4 V prácach možno pokračovať:
- a) po právoplatnom rozhodnutí rady v prípade, že na základe rozhodnutia rady nebude možné uzatvoriť dodatok k zmluve. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom právoplatného rozhodnutia rady.
- b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude možné uzatvoriť dodatok. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve.
- 14.5 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.
- 14.9 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Poprade dňa 31.05.2016

Za objednávateľa: ZŠ s MŠ
Vagonárska 1600/4, Poprad

ZÁKLADNA ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Vagonárska ulica 1600/4
058 01 POPRAD - ŠTĚSŤA SOBOŤA

PaedDr. Adriana Oravcová –riadiťka školy

ZMLUVA NADOBÚDA

ÚČINNOSŤ DŇA:

01.06.2016

V St. Ľubovni dňa 31.05.2016

Za zhotoviteľa: RG ATELIÉR, s.r.o.

RG ATELIÉR, s.r.o.

Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 038

Ing. Jozef Guľaš - konateľ

ZMLUVA

ZVEREJNENÁ

DŇA: 31.05.2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Doplnenie hydroizolácie základov budov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Sobota
Objednávateľ	ZŠaMŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	RG ATELIÉR, s.r.o., Stará Ľubovňa		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položíek
		18.3.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 687,21	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 67 245,65	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 1 213,31	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 827,21	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 840,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 72 813,38	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 72 813,38
Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 72 813,38 14 562,68

Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24) 87 376,06
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATEMATIKOU Vagonárska ulica 1600/4 058 01 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA	
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Pečiatka	

Zhotoviteľ	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie 0,00
Pečiatka	

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 038


Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Doplnenie hydroizolácie základov budov
Objednávateľ ZŠaMŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota
Zhotoviteľ: RG ATELIÉR, s.r.o., Stará Ľubovňa

Dátum: 18. 3. 2016
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Doplnenie hydroizolácie základov budov	72 813,38	14 562,68	87 376,06
01	SO 01 Základná škola a šatne	26 047,88	5 209,58	31 257,46
02	SO 02 Telocvičňa	17 521,94	3 504,39	21 026,33
03	SO 03 Materská škola a družina	29 243,56	5 848,71	35 092,27
	Celkom	72 813,38	14 562,68	87 376,06

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 038



ROZPOČET

Stavba: Doplnenie hydroizolácie základov budov

Objekt: SO 01 Základná škola a šatne

Časť:

Objednávateľ: ZŠaMŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota

Zhotoviteľ: RG ATELIÉR, s.r.o., Stará Ľubovňa

JKSO:

EČO:

Spracoval: RG ATELIÉR, s.r.o.

Dátum: 18. 3. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		HSV				25 254,30
1		Zemné práce				9 598,74
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	5,000	0,95	4,75
2	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m ²	m ²	5,000	0,21	1,05
3	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	1,000	16,10	16,10
4	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	3,000	20,27	60,81
5	112101125	Odstránenie ihličnatých stromov s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	4,000	12,66	50,64
6	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m ²	105,750	1,00	105,75
7	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	33,300	3,12	103,90
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	77,535	1,01	78,31
9	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm pre kanalizáciu v horn.3 do 100 m ³	m ³	106,200	14,26	1 514,41
10	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	106,200	4,03	427,99
11	132301101	Výkop ryhy okolo budovy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	131,670	34,29	4 514,96
12	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	131,670	6,29	828,20
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	82,600	2,17	179,24
14	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	23,600	8,39	198,00
15	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 200 mm, geotextília, zatravnenie	m ²	496,600	1,81	898,85
16	6936655000	Separáčnė, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 500	m ²	496,600	1,24	615,78
2		Zakladanie				4 903,08
17	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m ³	10,400	26,55	276,12
18	212711111	Potrubie od trativodu do kanalizácie z rúr vnútorného priemeru 100 mm	m	118,000	5,31	626,58
19	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	208,000	1,78	370,24
20	271521111	Zásyp okolo budovy vrátane drenáže z kameniva frakcie 16 - 32 mm, so zhuťnením	m ³	131,670	27,57	3 630,14
5		Komunikácie				176,25
21	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m ²	16,350	10,78	176,25
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 971,69
22	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou	m ²	154,485	4,55	702,91
23	622462000	Sanačná hydroizolačná omietka epasit dp	m ²	59,775	13,47	805,17
24	622463151	Príprava podkladu, prednástreky Baumit Sanova S, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	m ²	51,915	2,74	142,25
25	622463193	Vonkajšia omietka stien Baumit Sanova S	m ²	51,915	15,69	814,55

RG ATELIÉR, s.r.o.
 Námestie sv. Mikuláša 26
 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 098

26	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm	m2	102,570	24,44	2 506,81
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						4 178,63
27	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	208,000	4,37	908,96
28	5921745100	Obrubník betónový	ks	208,000	2,24	465,92
29	976016111	Vybúranie prefabrik. žľabov bez podmurovky železobetónových, -0,34500t	m	66,600	6,14	408,92
30	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t vrátane otlčenia podkladovej omietky	m2	139,393	2,40	334,54
31	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,470	7,75	445,39
32	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	804,580	0,28	225,28
33	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,470	4,98	286,20
34	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	574,700	0,56	321,83
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	57,470	13,60	781,59
99 Presun hmôt HSV						1 425,91
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	294,003	4,85	1 425,91
711 PSV						433,58
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						432,40
37	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá kontaktným náterom Quickbond + epasit ds	m2	102,570	0,38	38,98
38	2353200700	Hydroizolačná stierka epasit dsf	m2	102,570	1,90	194,88
39	6288000640	Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	102,570	1,87	191,81
40	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,325	20,72	6,73
767 Konštrukcie doplnkové kovové						0,70
41	767996801	Demontáž mriežok na fasáde a spätná montáž	kg	0,800	0,87	0,70
783 Dokončovacie práce - nátery						0,48
42	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	0,160	2,98	0,48
21-M M						360,00
21-M Elektromontáže						360,00
43	210000001	Úprava bleskozvodov a uzemnenia - demontáž, montáž	sub	9,000	40,00	360,00
Celkom						26 047,88

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 45 271 011 DIČ: 2022-016038

ROZPOČET

Stavba: Doplnenie hydroizolácie základov budov

Objekt: SO 02 Telocvičňa

Časť:

Objednávateľ: ZŠaMŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota

Zhotoviteľ: RG ATELIÉR, s.r.o., Stará Ľubovňa

JKSO:

EČO:

Spracoval: RG ATELIÉR, s.r.o.

Dátum: 18. 3. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		HSV				16 567,76
1		Zemné práce				5 415,89
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	5,000	0,95	4,75
2	111201401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	5,000	0,21	1,05
3	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	1,000	20,27	20,27
4	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	2,000	2,23	4,46
5	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	1,000	4,38	4,38
6	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	85,600	1,00	85,60
7	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,965	3,12	34,21
8	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	59,370	1,01	59,96
9	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm pre kanalizáciu v horn.3 do 100 m3	m3	81,000	14,26	1 155,06
10	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	81,000	4,03	326,43
11	132301101	Výkop ryhy okolo budovy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	55,584	34,29	1 905,98
12	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	55,584	6,29	349,62
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,000	2,17	136,71
14	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,000	8,39	151,02
15	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm, geotextília, zatrávnenie	m2	385,700	1,81	698,12
16	6936655000	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 500	m2	385,700	1,24	478,27
2		Zakladanie				2 488,91
17	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	7,700	26,55	204,44
18	212711111	Potrubie od trativodu do kanalizácie z rúr vnútorného priemeru 100 mm	m	90,000	5,31	477,90
19	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	154,000	1,78	274,12
20	271521111	Zásyp okolo budovy vrátane drenáže z kameniva frakcie 16 - 32 mm, so zhutnením	m3	55,584	27,57	1 532,45
5		Komunikácie				118,20
21	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	10,965	10,78	118,20
6		Upravy povrchov, podlahy, osadenie				5 532,02
22	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien a anglických dvorcov vonkajších maltou cementovou	m2	281,883	4,55	1 282,57
23	622462000	Sanačná hydroizolačná omietka epasit dp	m2	45,900	13,47	618,27
24	622463151	Príprava podkladu, prednástreky Baumit Sanova S,pod omietky stien vonkajších,cementový,pokrytie 50 %	m2	77,133	2,74	211,34
25	622463193	Vonkajšia omietka stien Baumit Sanova S	m2	77,133	15,69	1 210,22
26	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm	m2	90,410	24,44	2 209,62
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 313,94
27	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	154,000	4,37	672,98

RG ATELIÉR, s.r.o.
 Námestie sv. Mikuláša 26
 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 088

28	5921745100	Obrubník betónový	ks	154,000	2,24	344,96
29	976016111	Vybúranie žľabov bez podmurovky železobetónových, - 0,34500t	m	18,400	6,14	112,98
30	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t vrátane otlčenia podkladovej omietky	m2	78,053	2,40	187,33
31	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,774	7,75	215,25
32	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	388,836	0,28	108,87
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,774	4,98	138,31
34	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	277,740	0,56	155,53
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,774	13,60	377,73
99 Presun hmôt HSV						698,80
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	144,082	4,85	698,80
711 PSV						674,18
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						381,16
37	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá kontaktným náterom Quickbond + epasit ds	m2	90,410	0,38	34,36
38	2353200700	Hydroizolačná stierka epasit dsf	m2	90,410	1,90	171,78
39	6288000640	Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	90,410	1,87	169,07
40	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,287	20,72	5,95
767 Konštrukcie doplnkové kovové						174,00
41	767996801	Demontáž mreží angl. dvorcov a spätná montáž	kg	199,700	0,87	173,74
42	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	21,85	0,26
783 Dokončovacie práce - nátery						119,02
43	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	39,940	2,98	119,02
21-M M						280,00
21-M Elektromontáže						280,00
44	210000001	Úprava bleskozvodov - demontáž, montáž	sub	7,000	40,00	280,00
Celkom						17 521,94

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 038

ROZPOČET

Stavba: Doplnenie hydroizolácie základov budov

Objekt: SO 03 Materská škola a družina

Časť:

Objednávateľ: ZŠaMŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota

Zhotoviteľ: RG ATELIÉR, s.r.o., Stará Ľubovňa

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 038

JKSO:

EČO:

Spracoval: RG ATELIÉR, s.r.o.

Dátum: 18. 3. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	HSV					28 110,80
1	Zemné práce					6 400,37
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	8,000	0,95	7,60
2	111201401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m ²	m ²	8,000	0,21	1,68
3	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	1,000	20,27	20,27
4	112101124	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	ks	2,000	10,05	20,10
5	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m ²	93,700	1,00	93,70
6	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	4,500	3,12	14,04
7	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	41,226	1,01	41,64
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm pre kanalizáciu v horn.3 do 100 m ³	m ³	42,300	14,26	603,20
9	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	42,300	4,03	170,47
10	132301102	Výkop ryhy okolo budovy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m ³	m ³	176,285	17,42	3 070,88
11	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	176,285	6,29	1 108,83
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	32,900	2,17	71,39
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	9,400	8,39	78,87
14	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 200 mm, geotextília, zatrávnenie	m ²	359,900	1,81	651,42
15	6936655000	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 500	m ²	359,900	1,24	446,28
2	Zakladanie					5 529,26
16	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m ³	6,750	26,55	179,21
17	212711111	Potrubie od trativodu do kanalizácie z rúr vnútorného priemeru 100 mm	m	47,000	5,31	249,57
18	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	135,000	1,78	240,30
19	271521111	Zásyp okolo budovy vrátane drenáže z kameniva frakcie 16-32 mm, so zhutnením	m ³	176,285	27,57	4 860,18
5	Komunikácie					90,88
20	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m ²	8,430	10,78	90,88
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					11 650,76
21	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou	m ²	446,920	4,55	2 033,49
22	622462000	Sanačná hydroizolačná omietka epasit dp	m ²	45,000	13,47	606,15
23	622463151	Príprava podkladu, prednástreč Baumit Sanova S, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	m ²	318,070	2,74	871,51
24	622463193	Vonkajšia omietka stien Baumit Sanova S	m ²	318,070	15,69	4 990,52
25	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm	m ²	128,850	24,44	3 149,09
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 679,35

26	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	150,000	4,37	655,50
27	5921745100	Obrubník betónový	ks	150,000	2,24	336,00
28	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t vrátane otlčenia podkladovej omietky	m2	210,790	2,40	505,90
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,969	7,75	255,51
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	461,566	0,28	129,24
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,969	4,98	164,19
32	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	329,690	0,56	184,63
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	32,969	13,60	448,38
99 Presun hmôt HSV						1 760,18
34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	362,924	4,85	1 760,18
711 PSV						932,76
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						543,18
35	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá kontaktným náterom Quickbond + epasit ds	m2	128,850	0,38	48,96
36	2353200700	Hydroizolačná stierka epasit dsf	m2	128,850	1,90	244,82
37	6288000640	Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	128,850	1,87	240,95
38	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,408	20,72	8,45
767 Konštrukcie doplnkové kovové						231,34
39	767996801	Demontáž okenných mreží a spätná montáž	kg	265,500	0,87	230,99
40	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	21,85	0,35
783 Dokončovacie práce - nátery						158,24
41	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	53,100	2,98	158,24
21-M M						200,00
21-M Elektromontáže						200,00
42	210000001	Úprava bleskozvodov - demontáž, montáž	sub	5,000	40,00	200,00
Celkom						29 243,56

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 45 271 011 DIČ: 2022 916 038